NORHAM

CLAPETS TIDEFLEX®

LE POULIGUEN : UN CLAPET 100% ÉLASTOMÈRE POUR PROTÉGER LE RÉSEAU EP DE LA MARÉE.

ÉTUDE DE CAS

CONDITIONS	
SITE	Quai du commandant L'Herminier, LE POULIGUEN (44).
BESOIN	Empêcher l'envasement du réseau d'eaux pluviales et tous les refoulements d'eaux dûs à la marée.
SOLUTION	Un TIDEFLEX® DN 800 a été préconisé pour cette application. Le réseau étant ovalisé, il a fallu fabriquer une bride et une contre-bride en PEHD avec un emboîtement femelle pour installer le TIDEFLEX® sur le tuyau existant (fabrication réalisée par APEI - 22). L'installation a nécessité l'intervention d'une équipe de plongeurs, car même à marée basse, l'exutoire n'est jamais complétement accessible (à sec). Le réseau en amont du clapet TIDEFLEX® est ainsi parfaitement protégé contre les reflux lors de la marée.

LÉGENDES

1

Clapet 100% élastomère TIDEFLEX® installé.

2 + **3**

Livraison du clapet.

4 + **5** + **6**

Étapes d'installation des clapets. L'installation a nécessité la présence de plongeurs car une partie des fixations du clapet se trouvaient sous l'eau.

Retrouvez toutes nos études de cas sur notre site internet
www.norham.fr

GESTION DU PROJET
MAÎTRE D'ŒUVRE :
ARTELIA
MAÎTRE D'OUVRAGE :
CAP ATLANTIQUE
ENTREPRISE :
ATES TP
INSTALLATION PAR PLONGEURS :
TETIS

NORHAM
Z.A. Druisieux, 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse, FRANCE.
Tél. : (+33) (0)4 75 45 00 00 // Fax : (+33) (0)4 75 45 17 05 // norham@norham.fr // www.norham.fr